

19/10/2025

דף מס': 001

## אומדן- דרכים חקלאיות ביר אלמכסור

דרכים חקלאיות

פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 01.1 הכנת שטח</b>					
01.1.010	חרישת דרך ע"י גרידה עד 30 ס"מ והידוק תשתית לצפיפות 96% מודיפייד א.א.ש.ו.כולל סימון גבולות של דרכים חקלאיות על ידי מודד מוסמך, אספקה, פיזור ע"י גרידר, הרטבה והידוק מצע סוג א' ע"י מכבש כבד לא פחות מ-40 טון אספקה ממחצבה ואו ממגרסה מקומית רוחב דרך 8 מ' עובי מצע 30 ס"מ שתי שכבות 15 ס"מ כל שכבה. הידוק עד צפיפות 99% לדרך רוחב עד 50 מ'.	מטר	3,000.00	32.20	96,600.00
<b>סה"כ 01.1 הכנת שטח</b>					<b>96,600.00</b>
<b>תת פרק 01.2 מצעים ותשתיות</b>					
01.2.001	אספקה, פיזור, הרטבה והידוק מצע סוג "א" לצפיפות 99% מודיפייד א.א.ש.ו.כולל סימון דרך פיזור ע"י גרידר, הרטבה והידוק ע"י מכבש כבד לא פחות מ-40 טון רוחב דרך עד 80 מ' עובי 30 ס"מ בשתי שכבות (כל שכבה 15 ס"מ)	מ"ק	3,000.00	107.00	321,000.00
<b>סה"כ 01.2 מצעים ותשתיות</b>					<b>321,000.00</b>
<b>תת פרק 01.3 תעלות ניקוז</b>					
01.3.010	ביצוע תעלות ניקוז עומק 60 ס"מ ורוחב עליון 80 ס"מ	מטר	3,000.00	23.00	69,000.00
01.3.020	ביצוע מעברי אירי ע"י יציקת בטון מזויין עם רשת 8"מ כל 20/20 ס"מ לפי פרט	מטר			
<b>סה"כ 01.3 תעלות ניקוז</b>					<b>69,000.00</b>
<b>סה"כ 01 עבודות עפר</b>					<b>486,600.00</b>

19/10/2025

אומדן- דרכים חקלאיות ביר אלמכסור (ריכוז)

דף מס': 002

דרכים חקלאיות

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות עפר
	96,600.00	תת פרק 01.1 הכנת שטח
	321,000.00	תת פרק 01.2 מצעים ותשתיות
	69,000.00	תת פרק 01.3 תעלות ניקוז
486,600.00		סה"כ 01 עבודות עפר

סך הכל	
486,600.00	סה"כ כללי
87,588.00	18% מע"מ
574,188.00	סה"כ כולל מע"מ

הנחה %

שם, חתימה וחתימת הקבלן

תאריך