

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
51	סלילת כבישים ורחבות				
51.020	עבודות עפר				
51.020.0009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	100.00	₪ 39.00	₪ 3,900.00
51.020.0130	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	900.00	₪ 8.40	₪ 7,560.00
	סה"כ לעבודות עפר				₪ 11,460.00
51.030	מצעים ותשתיות				
51.030.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	180.00	₪ 140.00	₪ 25,200.00
	סה"כ למצעים ותשתיות				₪ 25,200.00
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				₪ 36,660.00

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
90	עבודות נוספות				
90.040	פיתוח שטח				
90.040.0001	שביל ממשטח בטון עבור משטח החלקה למגרש הוקי גלגיליות בהתאם למפרט טכני מצורף. הבטון ב-40 עובי 15 ס"מ צמנט ייחודי CEMI מוחלק על ידי הליקופטר, כולל שכבת שחיקה מסוג "קורדור 0/4" בכמות של 4-5 ק"ג / מ"ר + 2 ק"ג צמנט CEMI צוחדר על פני שכבת הרצפה הטריה, הכל בהתאם למפרט הטכני המצורף ולהוראות היצרן. לנושא אשפורה ושלבי ביצוע ראה מפרט טכני מצורף. כולל זיון ברשת 8 מ"מ מרותכת כל 20/20 ס"מ	מ"ר	865.00	200.00 ₪	173,000.00 ₪
90.040.0002	קורה היקפית מבטון ב-30 במידות 20/50 ס"מ לפי פרט.	מ"ק	15.00	1,500.00 ₪	22,500.00 ₪
90.040.0003	צביעת רצפת בטון לאחר החלקת הליקופטר בצבע אפוקסי למגרש קט רגל לפי הוראות יצרן ולפי מפרט.	מ"ר	865.00	40.00 ₪	34,600.00 ₪

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
 כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
 שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026



סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
90.040.0004	<p>מעקה היקפי למגרש הוקי גלגיליות - מסגרות מתכת + חיפוי עץ</p> <p>אספקה, ייצור והתקנה של מעקה היקפי למגרש הוקי גלגיליות, הכולל קונסטרוקציית מסגרות מפלדה ואלמנטי חיפוי עץ, הכל בהתאם לפרטים, לתכניות ולמפרטים.</p> <p>הסעיף כולל בין היתר:</p> <p>עמודי פלדה, פרופילים אופקיים, פלטות חיבור וכל אלמנטי המסגרות הנדרשים</p> <p>גלון/צביעה של חלקי הפלדה בהתאם למפרט</p> <p>הובלה לאתר</p> <p>סימון, קידוחים, עיגון לקרקע/בטון, יציקות עיגון במידת הצורך</p> <p>פילוס והעמדה מדויקת של המעקה</p> <p>ריתוכים בשטח, השחזות, תיקוני צבע לאחר ריתוך</p> <p>חיפוי עץ אורן במידות לפי הפרטים, כולל חיתוך, קידוח, ברגים ומחברים</p> <p>התאמות בפניות, שיפועים ושינויים מקומיים לפי פרט</p> <p>כל עבודות העזר, הפיגומים, כלי עבודה, כוח אדם, ניקיון ופינוי פסולת</p> <p>רווח קבלני ותקורות</p> <p>המדידה לפי מטר אורך מעקה מותקן ומושלם, ללא שערים.</p>	מ"א	120.00	₪ 600.00	₪ 72,000.00

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
 כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
 שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026



סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
90.040.0005	<p>שער כניסה במעקה היקפי - מסגרות מתכת + חיפוי עץ אספקה, ייצור והתקנה של שער כניסה חד-כנפי במעקה היקפי של מגרש הוקי גלגיליות, הכל בהתאם לפרט, לתכניות ולמפרטים. הסעיף כולל בין היתר: מסגרת שער מפלדה לפי פרט (כולל אלכסון קשיחות פנימי) עמודי פלדה תומכים וחיזוקי חיבור למעקה הקיים צירים מאסיביים מרותכים המותאמים לעומס פתיחה תדיר בריח/סגר עליון וידיית תפעול גלון/צביעה של חלקי הפלדה בהתאם למפרט חיפוי עץ אורן בלוחות 150/30 ובאלמנט תחתון 200/40, כולל חיתוכים, קידוחים, ברגים ומחברים הרכבה וכיוון כנף השער בשטח, בדיקת פתיחה/סגירה חלקה כל עבודות העזר, ריתוכים, השחזות, תיקוני צבע, הובלה, כוח אדם וניקיון המדידה לפי יחידה אחת של שער מושלם ומוכן לשימוש, כולל כל החיבורים למעקה הקיים.</p>	יח'	4.00	1,500.00 ₪	6,000.00 ₪

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
90.040.0006	<p>שער הוקי גלגיליות תקני - אספקה והתקנה</p> <p>אספקה והצבה של שער הוקי גלגיליות תקני למגרש חוץ, הכל בהתאם לדרישות האיגוד הרלוונטי ולתקני בטיחות לספורט.</p> <p>הסעיף כולל בין היתר:</p> <p>מסגרת שער מפלדה בקוטר/פרופיל תקני, מרותכת בשלמות קורה עליונה, עמודים וקורה אחורית לפי מידות תקן</p> <p>מסגרת אחורית לקליטת רשת ותמיכת עומק</p> <p>גליון מלא או צביעה בתנור בצבע עמיד חוץ</p> <p>רשת שער מחוט פוליפרופילן/ניילון עמיד UV, כולל קשירה היקפית מלאה</p> <p>אמצעי קיבוע לקרקע בהתאם לדרישות בטיחות (עוגנים נשלפים / משקולות פנימיות / פלטות עיגון לפי תכנון)</p> <p>כל המחברים, טבעות קשירה, גומיות, ווי רשת וכדומה</p> <p>הובלה לאתר, הרכבה מלאה, יישור ובדיקת יציבות</p> <p>רווח קבלני, ציוד, כוח אדם וניקיון</p> <p>המדידה לפי יחידה אחת של שער מושלם, מורכב ומוכן למשחק.</p>	יח'	2.00	2,000.00 ₪	4,000.00 ₪
	סה"כ לפיתוח שטח				312,100.00 ₪
	סה"כ לעבודות נוספות				312,100.00 ₪

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

ריכוז תתי פרקים לכתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

51	סלילת כבישים ורחבות	₪ 36,660.00
51.020	עבודות עפר	₪ 11,460.00
51.030	מצעים ותשתיות	₪ 25,200.00
90	עבודות נוספות	₪ 312,100.00
90.040	פיתוח שטח	₪ 312,100.00
	סה"כ	348,760.00

216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א'
כתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני
שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

סה"כ לכתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

סה"כ לכתב כמויות: 216.14 - ביר אל מכסור - פארק עירוני שלב א' - מגרש הוקי - 12.02.2026

₪ 36,660.00	51 סלילת כבישים ורחבות
₪ 312,100.00	90 עבודות נוספות
₪ 348,760.00	סה"כ עלות
₪ 62,776.80	מע"מ בשיעור 18%
₪ 411,536.80	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות