

הצעת מחיר - שיפוץ מרכז פיס לגיל הזהב

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ סעיף	סה"כ פרק	סה"כ פרקויקט
00.000.000	המועצה: מועצה מקומית ביר אל מכסור מסמכי המכרז: תכניות הביצוע, כתב הכמויות והאמודן, חוזה, מפרט הנדסי וכל מסמך אחר המהווה חלק מהמכרז. מנהל פרויקט/ המפקח - מי שהתקיימו בו התנאים לשמש בתפקיד אחראי ביקורת כהגדרתו בחוק ותקנות התכנון והבניה, אשר מונה מטעם המועצה לשמש כאחראי על תהליך ביצוע העבודה, התאמת הביצוע לתכנון, תיאום עם אדריכל הפרויקט, תיאום בין אנשי ובעלי המקצוע, התראה על שינויים, תיקונים, תקלות, טעויות, סתירות, אישור חשבונות וכמויות והתאמתם לאמור בתכניות ובכתב הכמויות, מילוי הנחיות היועצים והמתכנן ועמידה בלוחות הזמנים ובתקציב הפרויקט.						
01.00.0000	עבודות פירוק והריסה						
01.000.0001	כל העבודות שבפרק זה כוללות: - פינוי והעברת הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות. הקבלן ישמור על הנקיון ותפקוד המקום ולשם כך אספקת החומרים והעברת הפסולת תהיה בדרכי גישה בתאום עם המזמין. (כל נזק שייגרם תוך כדי ביצוע כל העבודות יתוקן על חשבון הקבלן באופן חד משמעי).	הערה			-		
01.000.0002	פירוק ופינוי מערכת חשמל קיימת בתוך המבנה, לרבות גופי תאורה, צנרת ואביזרי חשמל. פירוק מזגן מיני מרכזי כולל צנרת. יש לשמור על גופי תאורה תקינים לשימוש חוזר. מנהל הפרויקט יבדוק את כמות הגופים התקינים ויבטיח אחסנתם במקום בטוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00		
01.000.0003	פירוק צנרת גליה ותשתיות מיזוג מפני החזיתות (בבלי חשמל, צנרת גז ומנועים) לקראת העתקתם לשטח הגג	קומפ'	1.00	1,400.00	1,400.00		
01.000.0004	פירוק ופינוי כל הכלים הסניטריים בשירותים (משטחי שיש, כיורים, אסלות, אביזרים סניטריים, מראות, צנרת מים ודלוחין בכל שטח השירותים עד לכניסה החיצונית לרבות סגירות צנרת ראשית, מתקנים וכיוצ"ב)	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00		
01.000.0005	פירוק ופינוי תקרות אקוסטיות קיימות	קומפ'	1.00	2,300.00	2,300.00		
01.000.0006	פירוק ופינוי ריצוף קיים בשירותים ומטבח + שכבת מצע כולל כל צנרת הביוב הקיימת, נקיון כללי.	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00		
01.000.0007	פירוק ופינוי חיפוי קיים במטבחים ובשירותים, לרבות שכבת טיט עד לגילוי הקירות המקוריים	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00		
01.000.0008	פירוק ופינוי וילונות קיימים בכל הקומה	קומפ'	1.00	250.00	250.00		
01.000.0009	פירוק ופינוי ארונות מטבח קיימים, כולל פינוי למקום שפיכה מאושר.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00		
01.000.0010	הריסת קיר קיים בין מטבח לחדר, כולל פינוי החומר למקום שפיכה מאושר.	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00		
51.01.001	פירוק שכבת אספלט קיימת ומדרכות אספלט מעל 15 ס"מ, כולל פינוי למקום שפיכה מאושר.	מ"ר	100.00	25.00	2,500.00		
51.01.0059	פירוק רצוף כל שהוא כולל פינוי למקום שפיכה מאושר	מ"ר	100.00	25.00	2,500.00		
	סה"כ				21,150.00		
06.00.0000	עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה						
06.01.0002	ארזות:						
06.01.0003	ארזן עץ תחתון במטבחון- הארון באורך כ-5.45 מ' מוגבה 10 ס"מ מעל פני הריצוף. יש לשים לב שהארזן בצורת קשת. הארזן בצבע לבן, גוף הארון עץ לבד (סנדביץ) כמו כן גב הארון. חזיתות פורמייקה ידידות מגרעת מנירוסטה, מגירות לשליפה מלאה עם פרזול פלדה, המסילות מסוג BLUM פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ לפחות. קנטים PVC בגוון הפורמייקה בעובי 1.5 מ"מ - גוון ייקבע ע"י האדריכל	יח'	1.00	7,000.00	7,000.00		
06.01.0004	ארזן עץ עליון במטבחון - הארון באורך כ-5.45 מ' בעומק 35 ס"מ. הארזן בצבע לבן עם מנעול, גוף הארון עץ לבד (סנדביץ) כמו כן גב הארון. יש לשים לב שהארזן בצורת קשת. חזיתות פורמייקה ידידות מגרעת מנירוסטה, המסילות מסוג BLUM פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ לפחות. קנטים PVC בגוון הפורמייקה בעובי 1.5 מ"מ - גוון ייקבע ע"י האדריכל	יח'	1.00	7,000.00	7,000.00		
	סה"כ				14,000.00		
07.00.0000	מתקני תברואה ועבודות אנסטלציה						
07.01.0001	בדיקת מערכת מים וביוב קיימת, איתור נזילות, רטיבות, סתימות, תקלות וכדומה, ותיקונם במסגרת העבודות בפרק זה	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00		
07.01.0002	אספקת והתקנת כיור רחצה חרסה בצורת "אובלי" לשירותים נגישים ברוחב 50-60 ס"מ, מחיר בסיס 400 ש"ח	יח'	2.00	700.00	1,400.00		
07.01.0003	אספקת והתקנת כיור 40/60 למטבחון בהתקנה שטוחה, מחיר בסיס 1,200 ש"ח לכיור	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00		
07.01.0004	אספקת והתקנת אסלה תלויה, כולל ניאגרה סמויה לחדר השירותים ולשירותי נכים (כולל יציקת בטון בתחחית והשלמת בניה מבטון עד לגמר מושלם כהכנה לחיפוי), כולל מושב אסלה, (מחיר בסיס לאסלה ומיכל הדחה ומושב 1,000 ש"ח)	יח'	2.00	3,500.00	7,000.00		
07.01.0005	נקודת מים חמים- קרים לכיורים במטבח ובשירותים, לרבות תשתית, ניקוז דלוחין וברזי ניל	יח'	3.00	1,500.00	4,500.00		
07.01.0006	נקודה לאסלה הכוללת נק' מים קרים, חיבור 4" לביוב, עד גמר מושלם	יח'	2.00	1,200.00	2,400.00		
07.01.0007	נקודת דלוחין לשירותים, לרבות תשתיות וצנרת	יח'	2.00	1,200.00	2,400.00		
07.01.0008	נקודת מים להשקיה בחצר	יח'	1.00	600.00	600.00		
07.01.0009	ברז פרח לכיורים, מחיר בסיס לברז 300 ש"ח	יח'	3.00	600.00	1,800.00		
07.10.0002	צנורות PVC קשיח לביוב סקוטר 110 מ"מ מונחים בקרקע בעומק כולל מעל 0.75 מ עד 1.25 מ.	מטר	25.00	168.00	4,200.00		
07.09.0004	צנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDP'C בקוטר 110 מ"מ מותקן גלוי לרבות ספחים .	מטר	10.00	175.00	1,750.00		
07.10.0015	תא בקרה עגול מחוליות טרומיותמבטון ת.י 658 קוטר פנחמי 60 ס"מ עם מכסה ב.ב קוטר 50 ס"מ לעומס 12.5 טון בעומק עד 1.25 מ.	יח'	2.00	2,424.00	4,848.00		
07.10.0021	חיבור צנור ביוב בקטרים 6,4' מכל סוג לתא ביקורת קיים מחוץ לגבול העבודה . הערה: לכל אסלה ומשתנה יותקן מגוף נפרד ועצמאי	יח'	1.00	1,582.00	1,582.00		
	סה"כ				35,380.00		
08.00.0000	מתקני חשמל						
08.01.0001	כל סעיפי פרק זה הם בהתאם לתכנית, לרבות הפריטים הבאים (תשתיות, חומר שחור ואביזרים, חציבה והכנה עד גמר מושלם):						
08.01.0002	נקודות הכנה לחיבור טלויזיה, לרבות אביזרים	יח'	2.00	600.00	1,200.00		
08.01.0009	גופי תאורה לד 60 w						
08.01.0010	גוף תאורה מוטמע בתקרה אקוסטית, 60/60 כולל חיבור מושלם.	יח'	26.00	350.00	9,100.00		
08.01.0011	גוף תאורה לד עגול מוטמע בהנמכת גבס - קוטר 17 ס"מ. מותקן שלם.	יח'	19.00	350.00	6,650.00		
08.01.0012	גוף תאורה מוטמע בתקרת פח בחדרים רטובים מותקנים שלם.	יח'	2.00	350.00	700.00		

08.01.0013	וונטה מובנית בתקרת פח, לרבות חיבור חשמל, חיישן לחות ושרוול אוורור, לרבות חציבה בקיר חיצוני.	2,400.00	1,200.00	2.00	יח'
08.01.0014	מחיר בסיס לוונטה 600 ש"ח	300.00	100.00	3.00	יח'
08.01.0017	פירוק והתקנה מחדש גוף תאורת חירום מותקן בתרה אקוסטית .	1,800.00	600.00	3.00	יח'
	אספקת והתקנת שלטי יציאת חירום, כולל נק' חשמל				
	סה"כ	22,150.00			
	עבודות טיח				
	טיח פנים :				
09.01.0002	ביצוע טיח חדש באזור השירותים בשתי שכבות: שכבת הרבצה ושכבת טיח מיישר, כהכנה להדבקת חיפוי מגרניט פורצלן בשירותים ובמטבחון, לרבות תיקוני טיח ככל שיידרש.	10,680.00	120.00	89.00	מ"ר
	סה"כ	10,680.00			
	עבודות ריצוף, חיפוי וציפוי עץ לקירות				
10.01.0001	הערות כלליות: * מחיר הריצוף וחיפוי הקירות יכלול עבודה, חומר הטיט בעובי 2-3 ס"מ ודבקים מוכנים לעבודות החיפוי. * המחיר יכול את מחיר המרצפות וכולל רובה אקרילית תוצרת נירלט או שו"ע * המחיר יכול אספקה ומילוי שכבת חצץ שמשוממת * על המבצע לסמן את מפלסי הריצוף לפני מילוי שכבת החצץ באישור המתכנן/המפקח	-	-	0.00	הערה
10.01.0002	ריצוף אריחי גרניט פורצלן 80/80 ס"מ R-10 בכל החללים לפי תוכניות אדריכלות. מחיר בסיס 100 ש"ח, הכל לפי הנחיות המפקח בשטח.	28,520.00	230.00	124.00	מ"ר
10.01.0003	שיפולי גרניט פורצלן ל"ל בקירות ישרים בגובה 8 ס"מ, לפי תוכניות אדריכלות עד גמר מושלם לפי הנחיות המפקח בשטח .	5,740.00	70.00	82.00	מ"א
10.01.0004	ריצוף אריחי גרניט פורצלן 30/30 או 35/35, אזור השרותים והמטבחון, אנטי סליפ 11R, לפי תוכניות אדריכלות. מחיר בסיס 70 ש"ח/מ"ר, הכל לפי הנחיות המפקח בשטח.	3,960.00	220.00	18.00	מ"ר
10.01.0005	חיפוי אריחי גרניט פורצלן 30/60 ס"מ בצבעים שונים במטבח ובשירותים לפי תוכניות אדריכלות. מחיר בסיס 50 ש"ח/מ"ר הכל לפי הנחיות המפקח בשטח .	19,580.00	220.00	89.00	מ"ר
10.01.0006	משטח שיש רוחב 60 ס"מ ואורך 545 ס"מ במטבחון, ומשטחי שיש רוחב 50 ס"מ ואורכים משתנים בשירותים לרבות קנט תחתון 15 ס"מ, דגם אבו קיסר עובי 2 ס"מ עם קנט עליון בולט 1 ס"מ מפני השיש, כולל הכנת פתח לכיור וקידוח כוסית לברז פרח.	4,360.00	800.00	5.45	מ"א
10.01.0007	חיפוי פורצלן מעל משטח שיש	719.40	220.00	3.27	מ"ר
10.01.0008	ציפוי קיר לובי (הצד החיצוני של קיר האולם מצד הלובי) בלוחות עץ מצופה פורניר דקורטיבי	10,850.00	700.00	15.50	קומפ'
	סה"כ	73,729.40			
	עבודות צביעה				
11.01.0001	צביעה בצבע "סופרקריל" על טיח פנים/ על אלמנטים מגבס בקירות ישרים כולל: שכבת יסוד, שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ראשון ושתי שכבות (או יותר- בהתאם להנחיות המפקח בשטח) צבע אקרילי בגוונים שונים לפי בחירת האדריכל והנחיות המפקח בשטח. (למעט קירות המיועדים לציפוי/חיפוי)	21,300.00	60.00	355.00	מ"ר
11.01.0002	צביעת תקרות (שתי שכבות צבע לבן על בסיס סיד בגוון לבחירת האדריכל	5,100.00	30.00	170.00	מ"ר
11.01.0003	צביעת סורגים חיצוניים ושער כניסה בחזיתות שבמפלס החצר לאחר טיפול יסודי, שיוף, צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון שיקבע האדריכל	9,750.00	650.00	15.00	יח'
11.01.0004	צביעת קורניז קיים בחזיתות צבע חוץ שתי שכבות מעל שכבת יסוד, בגוון לבחירת האדריכל.	6,000.00	6,000.00	1.00	קומפ'
11.01.0005	צביעת משקופים קיימים, כולל קילוף צבע קיים, שיוף, שכבת יסוד ושתי שכבות עליון בגוון לבחירת האדריכל.	2,100.00	300.00	7.00	יח'
	סה"כ	44,250.00			
	עבודות אבן ושיש				
14.01.0002	חיפוי קירות חוץ באבן טבעית דוגמת הקיים, גוון וטקסטורה באישור האדריכל, עובי 4-7 ס"מ, במידות שונות עם פוגה . (מחיר יסוד 250-300 ש"ח/מ"ר לרבות מלט למילוי בגב האבן)	25,200.00	450.00	56.00	מ"ר
	סה"כ	25,200.00			
	תקרות מתועשות, תקרות וקירות גבס				
22.01.0001	בדיקת יציבות הקונסטרוקציה של התקרות האקוסטיות הקיימות ע"י קונסטרוקטור, לצורך החלטה בדבר החלפתה/ השארתה	1,000.00	1,000.00	1.00	קומפ'
22.01.0002	תקרה אקוסטית צפה מלוחות מינרליים מעוצבים (מחוררים)/ אריחי MDF בציפוי מלמין או פורניר חצי שקועים, לבחירת האדריכל. גודל לוח ואופיני NRC-0.9560/60 או 61/61 ס"מ, בעובי 5/8" . המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זווית בעובי 1.2 מ"מ ליד 3,582.00 199.00 הקירות, צביעה אלקטרוסטטית בגוון RAL לבן / תכלת לבחירת האדריכל. כולל פרופילי LZ (ייתכן וסעיף זה ישתנה ולא יכלול החלפת קונסטרוקציה קיימת, המחיר יתוקן בהתאם), העבודה כללת פירוק והחזרת פתחי מיזוג קיימים וצביעתם במסגרת צביעת התקרה	102,600.00	270.00	380.00	מ"ר
22.01.0003	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בשירותים, מגשים לא מחוררים, ברוחב 30-40 ס"מ בעובי 0.6 מ"מ, המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה וגמר זווית בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, הכל לפי הנחיות המפקח בשטח. כולל פרופילי LZ	7,500.00	250.00	30.00	מ"ר
22.01.0005	תקרת גבס מחורר ומעוצב לפי תכנית אדריכלות, לרבות לוח גבס בעובי 1.25 ס"מ, קונסטרוקציה מפח פלדה מגולבן, נייר גבס לחיבור תפרים, פינות פלדה, שפכטל שתי שכבות פינות פלדה, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, סוג וגוון לבחירת האדריכל. הכל לפי הנחיות המפקח בשטח	17,500.00	250.00	70.00	מ"ר
	סה"כ	128,600.00			
	פיתוח אתר				
40.05.0001	ריצוף ואבנים משתלבות בגוון אפור, מטיפוס מלבנית 10/20 ס"מ, ריבועית 20/20 ס"מ בעובי 6 ס"מ .	34,000.00	200.00	170.00	מ"ר
40.05.0002	מדרגות מדגם מרינה משתלבות בגוון אפור עם שקע וסרט אזהרה בגובה 15 ס"מ רוחב 33/40 ובאורך 150/160 ס"מ תוצרת וולפמן או שווה ערך	1,266.00	422.00	3.00	מטר
40.05.0003	אבן שפה מבטון פינה מעוגלת חיצונית -פנימית 17/25 ס"מ גוון אפור	2,820.00	141.00	20.00	מטר
40.05.0004	איטום חללים רטובים (2 חללי שירותים), שטחים כדלקמן: שטחי שירותים - 4.5 מ"ר בסה"כ. העבודה כוללת ביצוע איטום תקני לרבות רולקות ועליה על שטח הקירות עד 30 ס"מ.	3,000.00	3,000.00	1.00	קומפ'
	סה"כ	41,086.00			
	עבודות גיבן והשקיה				
41.01.0003	חלוקי נחל לאדנית בלובי הכניסה	232.50	1,500.00	0.16	מ"ק
	סה"כ	232.50			
	נגישות				
99.01.0001	אישור יועץ נגישות להנגשת המבנה ועמידתו בהוראות החוק בכל הקשור לסידורי נגישות, הכוונה ועוד, לרבות כל האמור בסעיפים שלהלן:	-	-	0.00	כלול
99.01.0002	סימון דלתות / קירות שקופים במדבקות עגולות קוטר 15 ס"מ בשני צבעים שונים לבחירת האדריכל לפי הנחיות יועץ נגישות.	-	-	0.00	יח'
99.01.0003	אספקה והתקנת שלט סימון והכוונה למרחב מוגן לפי הנחיות יועץ נגישות.	360.00	120.00	3.00	יח'
99.01.0004	אספקה והתקנת שלט סימון והכוונה לשירותי נכים לפי הנחיות יועץ נגישות.	240.00	120.00	2.00	יח'

		1,200.00	1,200.00	1.00	קומפ'	סימון וצביעת חניית נכים (בהתאם לכמות החניות המתבקשת לפי הנחיות יועץ הנגישות), בצבע עמיד לשחיקה ותנאי מ	99.01.0005
		-	2,500.00	0.00	קומפ'	סימון חנייה רגילה במידות 250/500 ס"מ, בצבע עמיד לשחיקה ותנאי מזג אוויר, 2 שכבות (ייתכן וסעיף זה יבוטל)	99.01.0006
		5,800.00	2,900.00	2.00	יח'	אספקה והתקנת סט אביזרי נגישות לשירותי נכים הכולל: מאחז ישר, מאחז 60/60 ס"מ מאחז מתרומם, מראה מזכוכית ומסגרת אלומיניום במידות 50/90 ס"מ, מדף באורך 0 ס"מ מנירוסטה בגימוד מבריק/מט מושב מוגבה לאסלה, הכל לפי הנחיות יועץ נגישות.	99.01.0007
	7,600.00						
		-					102.000.000
		760.00	380.00	2.00	יח'	מראות לחדרי שירותים במידות 140/90	102.01.0003
	760.00						
		-					103.000.000
		500.00	500.00	1.00	קומפ'	אדנית רצפתית מעץ להנחת חלוקי נחל במידות 35 ס"מ/980 ס"מ	103.01.0001
		6,000.00	1,500.00	4.00	יח'	אספקת והתקנת ספסלי עץ בחצר הכניסה, ברוחב 2 מ'	103.01.0002
		8,000.00	400.00	20.00	יח'	התקנת וילון שלבים דמוי עץ לכל החלונות בגדלים שונים	103.01.0003
	14,500.00						
		-					104.000.000
							104.000.001
						<p>יועצים:</p> <p>1. כל הסעיפים הם בהתאם לאמור בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח, ובכל מקום שיתגלה פער/ סטייה יש להסתמך על האמור בתכניות ולפעול בהתאם להוראות המפקח בשטח, וכן להוראות יועצים מטעם הקבלן, כדלקמן:</p> <p>1.1 יועץ נגישות (לרבות אישור נגישות חתום לכל השיפוע)</p> <p>1.2 יועץ בטיחות ובטיחות אש (לרבות אישור בטיחות ובטיחות אש חתום לכל השיפוע)</p> <p>1.3 אישור קונסטרוקטור (לרבות אישור עבודות בגובה ופיגומים, תקרות תלויות וכל עבודה המחייבת אישור קונסטרוקטור)</p> <p>1.4 יועץ חשמל מוסמך (לרבות אישור יועץ חשמל)</p> <p>1.5 כל יועץ אחר הנדרש ע"פ חוק לאישור המבנה והשיפוע טרם ולאחר ביצועו</p> <p>1.6 על הקבלן ויועציו לעיין היטב במסמכי המכרז, ככל שהקבלן או מי מהיועצים מטעמו יגלה טעות במסמכי המכרז, בכתב הכמויות, בתכניות ובהנחיות, יש לפעול לפי הנחיות היועצים על האמור במסמכי המכרז, אך חובת הקבלן והיועץ להביא הערותיו לאדריכל ולמנהל הפרויקט ולתאמן אתם.</p> <p>1.7 ככל שיידרש תכנון בתחום יועץ מסוים, מעבר לאמור ובכל שיוחלט על כך ע"י המתכנן, תיכלל עלות זו בהצעה</p> <p>1.8 אין לשנות מערכת כיבוי אש קיימת באף דרך. למרות האמור, ככל שתידרש הזזה/ העתקה נקודתית של מערכת הכיבוי וסידורי בטיחות אש במבנה יש לעשות כן בהתאם לאישור יועץ בטיחות מוסמך, בתיאום עם המועצה ובכפוף לכל דרישות החוק</p> <p>1.9 למעט אישורי היועצים, כל אישור של גורם סטטוטורי הנדרש ע"פ חוק, יהיה באחריות המועצה</p> <p>1.10 ייתכן ובמהלך הביצוע יוחלט לא לבצע חלק מהעבודות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שיוחלט כן יבוטלו הסעיפים הרלוונטיים לאותן עבודות ועלותם תיגרע מההצעה</p>	
	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00	קומפ'	<p>1. מאחר ומדובר במבנה קיים, והמידות הם בהתאם לתכניות שסופקו לאדריכל ע"י המועצה, תתכן סטייה קלה בין התכניות למידות בפועל. על המציע לבדוק בעצמו את המבנה טרם מתן הצעת מחיר.</p> <p>2. כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה וביצוע תשתית, גם אם הדבר לא צוין בחלק מהסעיפים</p> <p>3. חלק מהפרקים הם פרקים פאזליים</p> <p>4. יש לקחת בחשבון כי יש ישנם פרקים, כגון פרק האיטום, שידויקו במהלך הביצוע מאחר ולא ניתן לדעת בשלב זה מה מצבם.</p> <p>5. יש להשאיר את כל סידורי הבטיחות, המילוט, כיבוי האש ומערכת גילוי עשן במקומם למרות החלפת סוג התקרה המונמכת.</p> <p>6. כל החומרים והמוצרים חייבים להיות עם תו תקן</p> <p>7. כל הסעיפים ידויקו בהמשך בעניין דגם היצור, מחיר בסיס וכדומה. יש להירתם להנחיות האדריכל, ככל שיהיו.</p> <p>8. כל בדיקה/ בדיקת מעבדה/ בדיקת מערכת ממערכות הבניין המחויבת מכוח חוק, תבוצע ע"י גוף/ מעבדה מוסמכת ותוצאותיה, כשהן תקינות, יובאו לאישורו של המפקח בשטח.</p> <p>9. סעיפים/ פרקים שלא צוין עבורם מחיר/ כמות, אין להתייחס אליהם בהצעת המחיר ואין רלוונטיים.</p> <p>10. המועצה מבקשת להוסיף סעיף גמישות שיכלול, ככל שיתבקש במהלך הביצוע, התאמות והשלמות קלות, כחלק מהצעת המחיר</p>	
	10,000.00						
							סה"כ
							סה"כ
474,517.90							
	הנחה כללית						
	סה"כ אחרי הנחה						
	מע"מ 18%						
	סה"כ כולל מע"מ						